

**Լոռու մարզ Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի
Էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացում
Վիրահայոց փողոց 78 շենք**

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	1	2	3	4	5	6
		Շիանարարական աշխատանքներ				
1	26-42	Պատուհանների 3300x1500մմ բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,778	78,821	61,29
2	26-42	Պատուհանների 2800x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,152	78,821	11,94
3	26-42	Պատուհանների 2400x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	1,080	78,821	85,13
4	26-42	Պատուհանների 1800x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	2,059	78,821	162,31
5	26-42	Պատուհանների 1400x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	2,016	78,821	158,90

6	26-42	Պատուհանների 1200x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,432	78,821	34,05
7	26-42	Պատուհանների 900x1500մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,468	78,821	36,89
8	26-42	Պատուհանների 600x600մմ բացվածքների /պատշգամբի գատվածում/ 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	1,123	78,821	88,53
9	26-42	Արտաքին հանքային բամբակի հակահրդեհային գոտի 300մմ բարձրությամբ, 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	2,280	78,821	179,71
10	26-42	Արտաքին դռների 1000x2100մմ բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,139	78,821	10,97
11	26-42	Արտաքին դռների 900x2300մմ բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,146	78,821	11,54
12	26-42	Արտաքին դռների 750x2300մմ բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային բամբակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով	մ ³	0,828	78,821	65,26
13	26-42	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում XPS-փրփրապոլիստիրոլով, ամրացնելով պոլիմերցեմենտային սոնսձով 1169,42մ ²	մ ³	93,554	102,983	9634,46
14	P23-84	Շենքի բոլոր անկյուններում լրացուցիչ ուժեղացում թիթեղյա անկյունակներով 50x50x5մմ /-1,5 +3,00 նիշերում/	տն	0,254	246,839	62,81

15	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	67,500	1,897	128,04
16	Շուկա	Ոչ մետաղական ցանց	զմ	193,500	0,021	4,00
17	P23-84	Պատուհանների 3300x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,109	246,839	26,80
18	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	28,800	1,897	54,63
19	P23-84	Պատուհանների 2800x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,227	246,839	56,02
20	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	60,200	1,897	114,19
21	P23-84	Պատուհանների 2400x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,147	246,839	36,29
22	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	39,000	1,897	73,98
23	P23-84	Պատուհանների 1800x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,274	246,839	67,56
24	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	72,600	1,897	137,72

25	P23-84	Պատուհանների 1400x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,262	246,839	64,77
26	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	69,600	1,897	132,03
27	P23-84	Պատուհանների 1200x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,059	246,839	14,52
28	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	15,600	1,897	29,59
29	P23-84	Պատուհանների 900x1500մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,062	246,839	15,35
30	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	16,500	1,897	31,30
31	P23-84	Պատուհանների 600x600մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,118	246,839	29,03
32	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	31,200	1,897	59,18
33	P23-84	Արտաքին դռների 1000x2100մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,020	246,839	4,84
34	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	5,200	1,897	9,86

35	P23-84	Արտաքին դռների 900x2100մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,019	246,839	4,75
36	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	5,100	1,897	9,67
37	P23-84	Արտաքին դռների 750x2200մմ բացվածքների պարագծով անկյուններում լրացուցիչ թիթեղյա անկյունակների տեղադրում 50x50x5մմ	տն	0,100	246,839	24,71
38	Շուկա	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	26,550	1,897	50,36
39	Շուկա	Ապակեթեյքային ցանց /+3,00-+15,9 նիշերի հատվածում/ աստիճանավանդակում/ պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	917,20	0,333	305,05
40	P10-107 զնահաշ	Պատուհանների շեպությունների ց/ավազե սվաղ	մ ²	333,500	3,133	1044,97
41	E15-298	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով 30մմ հաստությամբ 50x50x3մմ Br ցանցով	մ ²	396,000	3,831	1517,18
42	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 3300x200մմ, 3հատ	մ ²	1,980	5,819	11,52
43	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 2800x200մմ, 7հատ	մ ²	3,920	5,819	22,81
44	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 2400x200մմ, 5հատ	մ ²	2,400	5,819	13,97

45	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 1800x200մմ, 11հատ	մ ²	3,960	5,819	23,05
46	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 1400x200մմ, 12հատ	մ ²	3,360	5,819	19,55
47	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 1200x200մմ, 5հատ	մ ²	1,200	5,819	6,98
48	12-280	Արտաքին պատուհանագոգ /սենյակների հատվածում/ 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից 900x200մմ, 13հատ	մ ²	2,340	5,819	13,62
49	P14-345 P14-380	Ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	1313,20	0,883	1159,85
50	15-614	Տանիքածածկի ներկում ճակատային ներկում	մ ²	112,50	1,277	143,68
51	P14-345 P14-380	Պատշգամբների առաստաղի ճակատային մածկապատումով	մ ²	51,406	0,883	45,40
		Միջանցք			0,000	0,00
52	9-34 q=0.6 q=0.7	Գոյություն ունեցող մետաղական դռների ապամոնտաժում 1000x2100մմ, 1հատ	մ ²	2,100	3,962	8,32
53	P23-174	Գոյություն ունեցող փայտե դռների ապամոնտաժում 750x2300մմ 3հատ	մ ²	5,175	1,256	6,50

54	P23-173	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում 900x1450սմ 3հատ	մ ²	3,915	2,002	7,84
55	P11-94	Գոյություն ունեցող արտաքին սվաղի քանդում պատերից	մ ²	1197,51	0,198	237,14
56	P14-320	Գոյություն ունեցող ներկի մաքրում պատերից և առաստաղից	մ ²	215,700	0,169	36,53
57	P11-94	Վնասված գաջե սվաղի քանդում	մ ²	32,350	0,198	6,41
58	P11-178	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	32,350	2,142	69,31
59	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաճկապատումով	մ ²	199,180	1,123	223,76
60	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաճկապատումով	մ ²	16,520	1,260	20,81
61	22-88 K=1,6	Պատերից գազատար խողովակների ապամոնտաժում և վերատեղադրում /հաշվիչների տես միասին/	զմ	125,500	1,771	222,31
62	C310-7 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	19,084	2,547	48,61
		Դռներ			0,000	0,00

63	Շուկա	Անողացված ալյումինե ապակեփաթեթ արծաթագույն դուրս տեղադրում ջեմոկամրջակով բացվող հատված /պրոֆիլը 60մմ/	մ ²	2,100	86,376	181,39
64	Շուկա	Մ/պլաստե ապակեփաթեթ սպիտակ դռների տեղադրում /պրոֆիլը 60մմ/	մ ²	4,950	38,201	189,09
65	Շուկա	Մ/պլաստե ապակեփաթեթ սպիտակ պատուհանների տեղադրում բացվող հատված /պրոֆիլը 60մմ/	մ ²	3,915	36,186	141,67
		Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ			0,000	0,00
66	C310-7 տ.մ.կ29	Տանիքի գոյություն ունեցող շին աղբի դուրս բերում ի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	55,271	2,547	140,77
67	12-299 12-300	Տանիքի ցեմենտե ամրանավորված հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	298,760	1,218	363,91
68	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում 150x150x4մմ Br	տն	0,568	18,435	10,46
69	E6-86	Ամրանային ցանցի արժեքը 150x150x4մմ Br	մ ²	298,760	0,857	255,95
70	8-287	Փքապեղիտային բարձիկների փռում 100մմ հաստությամբ /տեսակավորված/	մ ³	29,88	51,076	1525,94
71	12-289	Գուլրըշիամեկուսիչ թաղանթ	մ ²	298,760	0,725	216,72

		Մավվածք			0,000	0,00
72	E1-1133	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով սավվածքի համար	մ ²	125,000	0,214	26,80
73	11-6	Խճի շերտի պատրաստում սավվածքի տակ 100մմ	մ ³	12,500	13,729	171,62
74	E11-11	B-15 դասի բետոնից սավվածքի պատրաստում	մ ³	13,500	41,491	560,13
75	E11-221	Բազալտե սալիկներով սավվածք /բրեկչա/	մ ²	125,000	11,457	1432,14
76	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	131,200	11,186	1467,55
		Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ			0,000	0,00
77	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հակավանդալային, շարժման և լուսավորության տվիչներով, գիշեր- ցերեկ ,8Վտ, 4000- 4500K, 700Lm	հատ	14,000	9,674	135,44
78	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հակավանդալային, շարժման և լուսավորության տվիչներով, գիշեր- ցերեկ, 11Վտ, 4000- 4500K, 1070Lm	հատ	8,000	10,640	85,12
79	Շուկա	Պլաստիկ երկտեղանոց տուփ, IP 40, մալուխային խցուկներով, արտաքին տեղադրման	հատ	1,000	0,207	0,21
80	8-525-1	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա	հատ	1	4,347	4,35

81	8-471-1	Հողանցման հաղորդածող	հատ	1,000	7,564	7,56
82	Շուկա	Բաժանման տուփ IP45, 100x100x60մմ մալուխային խցուկներով/	հատ	4,000	0,110	0,44
83	8-149-1	BBԴԻ-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված մալուխի անցկացում	գմ	20,000	0,718	14,37
84	8-149-1	BBԴԻ-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված մալուխի անցկացում	գմ	235,000	0,507	119,20
85	11-840-1	ՊՎՔ տուփախողովակ 25x16մմ	գմ	230,000	0,710	163,36
86	8-417-9	ՊՎՔ խողովակ 20մմ	գմ	20,000	0,415	8,31
87	E46-51	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	տեղ	8,000	0,368	2,94
88	P23-57	Անցքերի վերականգնում	հատ	8,000	0,894	7,16
89	Շուկա	Ճարմանդ	հատ	500,000	0,007	3,45
		Ընդամենը				24234,24
		Շահույթ	11%			2665,77
		Ընդամենը				26900,00
		ԱԱՀ	20%			5380,00
		Ընդամենը				32280,00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմե
համայնքային կառավարչական հիմնարկ
հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252101655
ՀՎՀՀ 06954104



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիտոն>> ՍՊԸ
հ.Ստեփանավան Ռուսիական
27/12
<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Չորագետ մ/ճ
ՀՀ1150020562872821
ՀՎՀՀ06401683



(ստորագրություն)

Կ.Տ.